

REVITALIZACE VÝZNAMNÝCH KRAJINNÝCH PRVKŮ V OSTRAVĚ – PORUBĚ

Projekt skutečného provedení stavby

SADOVÝCH ÚPRAV

PRŮVODNÍ ZPRÁVA

Ing. Pavla Miklová, sadovnické úpravy – návrh a realizace

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

1.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE INVESTORA

*Zadavatel : Statutární město Ostrava, Městský obvod Poruba, Klimkovická 28/55,
708 56 Ostrava - Poruba*

1.2 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZPRACOVATELE DOKUMENTACE

Ing. Pavla Miklová

Těškovice 233, 747 64 Velká Polom

e-mail: miklova.p@seznam.cz

1.3 PŘEDMĚT PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

REVITALIZACE VÝZNAMNÝCH KRAJINNÝCH PRVKŮ V OSTRAVĚ – PORUBĚ

Sadovnické úpravy

Projektová dokumentace – projekt skutečného provedení stavby

2. ZÁKLADNÍ POPIS STAVBY

2.1 ÚVOD

Projekt se týká stavby na území městských parků zařazených do významných krajinných prvků v městské části Ostrava-Poruba. Jedná se o parky mezi bytovou zástavbou pocházející z 50. až 70. let, čemuž odpovídá architektura parků a věk vzrostlých dřevin. Pouze v parku u Porubského zámku je zastoupen porost dřevin podstatně starší alespoň v části mezi kostelem a zámkem. Záměrem projektu bylo postupné obnovování stávajících porostů.

Projektová dokumentace zahrnuje revitalizaci zeleně těchto významných krajinných prvků:

- I. Zámecký park
- II. park – Havlíčkovo náměstí
- III. park – náměstí Jana Nerudy
- IV. park – náměstí Vítězslava Nováka
- V. park – náměstí Družby

Projekt sadovnických úprav řešil kompozici a druhovou skladbu vysázených dřevin. Během realizace stavby byly zjištěny okolnosti, které vyžadovaly některé změny v umístění výsadeb. Projekt revitalizace původně navazoval na návrh kácení některých dřevin. Ne všechny dřeviny byly pokáceny, a proto byly

ojediněle některé nové výsadby nepatrně posunuty v rámci stejné parcely. V projektu byly některé dřeviny navrženy k přesázení. V časovém rozmezí mezi zpracováním projektu a realizací některé dřeviny uhynuly, případně vzrostly natolik, že přesázení nebylo reálné. V těchto případech byly vysázeny nové dřeviny na místo přesázení.

Rozsah prací a množství materiálu použitých při realizaci projektu se nezměnil. Stejně tak beze změny zůstala i kvalita materiálu uvedená v projektové dokumentaci sadovnických úprav. Navíc byly použity pouze dřeviny v množství kusů k přesázení.

2.2 POPIS JEDNOTLIVÝCH ZMĚN

Realizace projektu Revitalizace významných krajinných prvků v Ostravě-Porubě probíhala v souladu s popisy ve výkazu prací a ve shodě s výkazem výměr a materiálu uvedeného v projektové dokumentaci pro zadání a realizaci stavby.

U soliterních keřů a stromů byly v některých případech provedeny drobné posuny ve vazbě na nepovolení kácení stromů dle žádosti.

Ke změnám došlo z výše uvedených důvodů v tomto rozsahu:

- Zámecký park – výkres č. Z.2.A, Z.2.B

V mezičase mezi zpracováním projektu a jeho realizací byla v prostoru parku provedena náhradní výsadba, která téměř korigovala s návrhem umístění nových dřevin dle projektu. Týká se to dřeviny *Tilia cordata* u vstupu do kostela (1ks), kde byla dřevina posunuta o cca 4m blíže ke schodišti. Dále se jedná o dřevinu *Quercus robur* (1ks) ve střední části parku (výkres Z.2.A), který byl posunut cca o 8m blíže k dolní hranici parku.

Změny ve výsadbě byly provedeny v souladu s počtem a rozsahem dle výkazu výměr a materiálu (viz. Projekt pro zadání a realizaci stavby).

- Park – Havlíčkovo náměstí – výkres č. H.1

Vzhledem k aktuální situaci stávajících dřevin byly tři stromy mírně posunuty v průměru cca o 3m. Jedná se o 1ks Acer platanoides v dolní části parku a o Gleditsia triacanthos Sumburst a Acer rubrum v části parku mezi věžovým domem a dětským hřištěm. V linii aleje z platanů nebyl přesázen javor a namísto toho byl vysázen nový Acer platanoides na místě dle projektu.

Změny ve výsadbě byly provedeny v souladu s počtem a rozsahem dle výkazu výměr a materiálu (viz. Projekt pro zadání a realizaci stavby)..

- Park – náměstí Jana Nerudy – výkres č. R.1

Vzhledem k delší časové prodlevě byly skalníky určené k přesázení nahrazeny výsadbou nových sazenic ve shodném počtu. Růže k přesázení nebylo možno přesázet z důvodu jejich uhynutí. Nahradila je výsadba růží v počtu dle původního projektu.

Změny ve výsadbě byly provedeny v souladu s počtem a rozsahem dle výkazu výměr a materiálu (viz. Projekt pro zadání a realizaci stavby)..

- Park – náměstí Vítězslava Nováka - výkres č. N.1

Linie živého plotu z Carpinus betulus byla posunuta mimo linii zbytků původního živého plotu směrem do parku. Přesázení stávajícího stromu Prunus nemohl být proveden, z důvodu jeho absence. Přesázení bylo tak nahrazeno výsadbou nového stromu Prunus. Výsadba Gleditsia triacanthos Sumburst byla posunuta cca o 3m.

Změny ve výsadbě byly provedeny v souladu s počtem a rozsahem dle výkazu výměr a materiálu (viz. Projekt pro zadání a realizaci stavby)..

- park – náměstí Družby – výkres č. D.1

V této lokalitě byly provedeny posuny výsadby dřevin s důvodu neprovedeného kácení dle žádosti. Jedná se o 2ks Prunus serrulata Kanzan a 2ks Robinia pseudoacacia Frissia. Tyto dřeviny byly vysázeny v průměru o cca 6m dále od ponechaného stávajícího porostu. Posuny byly provedeny v rámci jedné parcely.

Změny ve výsadbě byly provedeny v souladu s počtem a rozsahem dle výkazu výměr a materiálu (viz. Projekt pro zadání a realizaci stavby).

3. ZÁVĚR

Při provádění stavby jbyly respektovány příslušné platné oborové normy a české technické normy:

| | |
|--------------------------|---|
| ČSN DIN 18 920 (83 9061) | Ochrana stromů, porostů a ploch pro vegetaci při staveb. činnostech |
| ČSN DIN 18 918 (83 9041) | Technologicko - biologická zabezpečovací opatření |
| ČSN DIN 18 919 (83 9051) | Rozvojová a udržovací péče o rostliny |
| ČSN DIN 18 915 (83 9011) | Práce s půdou |
| ČSN DIN 18 916 (83 9021) | Výsadby rostlin |

Změny v realizaci projektu byly provedeny za účasti autorského dozoru projektanta a všechny odpovídají původnímu záměru postupné obnovy porostu ve významných krajinných prvcích v Ostravě- Porubě. Žádná změna nezasahuje mimo parcelu významného krajinného prvku a všechny posuny dřevin respektují stávající inženýrské sítě.

Vypracovala: Ing. Pavla Miklová